

MOT770

VANI
SCALA

VANI SCALA

Una vera innovazione nel campo delle opere di cantiere, permette la realizzazione dei vani scala come previsti a progetto. La realizzazione avviene con calcestruzzi autocompattanti.

Principali caratteristiche



VELOCITA'

veloci tempi d'esecuzione permettono di evitare la costruzione di parti in opera in elevazione



ADATTABILITA'

non esistono misure fisse: il cassero si adatta al progetto



RIDOTTO SPESSORE

l'utilizzo di calcestruzzi di ultima generazione garantisce resistenze adeguate con bassi spessori



RESISTENZA AL FUOCO

tutti gli elementi possono essere certificati R.120', a richiesta arrivano a R.180'








1

Realizzazione in opera della platea di fondazione con cavallotti fuoriuscenti in modo da consentire il successivo fissaggio dei muri del vano scala.




2


Unione alla base dei muri del vano con la platea di fondazione tramite il getto in opera di un cordolo di inghisaggio da realizzare secondo le indicazioni fornite da Mozzo Prefabbricati.



3

Consolidamento dei vari conci tramite grouting realizzato con speciali calcestruzzi ad alte prestazioni, realizzato in opera a cura della Mozzo Prefabbricati.





- A. fondazione in opera
- B. concio prefabbricato
- C. linee di gouting
- D. pianerottoli
- E. rampe scala





MOZZO
prefabbricati



MOZZO PREFABBRICATI S.r.l.
Via Spartidori, 4
Loc. Campagnola
37059 Zevio - Verona
T +39 045 6068811
F +39 045 6050222
C.F. e P.IVA 00882110232
www.mozzoprefabbricati.it
info@mozzoprefabbricati.it